Zmluva o dielo č. 1/2016

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Obec Vojka nad Dunajom
Adresa: Obecný úrad, 930 31 Vojka nad Dunajom č. 150
zast. starostom obce: Ing. Donald Álló
IČO: 00 305 812
DIČ: 2021139824
Bankové spojenie: SK74 0200 0000 0009 2242 3122
tel/fax: : 031/5518181
e-mail: obecvojka@gmail.com

(ďalej len „*objednávateľ*" v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **NN invest, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania/: Veľká Paka č. 157, 930 51 Veľká Paka
Zapísaný v ŽR (OR):
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
konajúci:
Bankové spojenie:
tel/fax:
e-mail:

(ďalej len „ *zhotoviteľ*" v prislusnom gramatickom tvare)

1.3 Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa :

- vo veciach zmluvných: starosta obce, Ing. Donald Álló
- vo veciach technických: technický dozor investora, Ing. Peter Hanesz

1.4 Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Lysák
- vo veciach technických: Ing. arch. Pavol Hollý

II.
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „*zmluva*") sú:

- Súťažné podmienky a podklady súťaže na výber zhotoviteľa, spracované objednávateľom (ďalej len „súťažné podmienky")
- Cenová ponuka zhotoviteľa do súťaže zo dňa 05.02.2016 vrátane jej príloh (ďalej len „ponuka zhotoviteľa")
- Projektová dokumentácia, vypracovaná generálnym projektantom Ing. Attilom Hencze a zodpovednými projektantmi (ďalej len „projektová dokumentácia").

Východiskové údaje :
Názov diela: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecného úradu – Vojka nad Dunajom**

Miesto : k.ú. Vojka nad Dunajom
Investor : Obec Vojka nad Dunajom

2.2 Zmluvné strany týmto deklarujú, že sa dohodli na tom, že účinnosť tejto zmluvy je podmienená ďalšími právnymi skutočnosťami, a to:

- rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre **OP KZP**: o schválení žiadosti obce Vojka nad Dunajom o nenávratnom finančnom príspevku na predložený projekt (podľa tejto zmluvy „dielo")
- uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uvedený projekt (podľa tejto zmluvy „dielo") medzi obcou Vojka nad Dunajom ako prijímateľom a medzi MŽP SR ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Ak vyššie uvedené právne skutočnosti nenastanú, (ide o kumulatívne podmienky) zmluva nenadobudne účinnosť a nevznikajú z nej pre zmluvné strany žiadne záväzky.

2.3 Objednávateľ informoval zhotoviteľa o tom, že na základe Výzvy MŽP SR na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci vyššie uvedeného operačného programu Objednávateľ predloží MŽP SR žiadosť spolu s dokumentáciou.

III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo:
„Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecného úradu – Vojka nad Dunajom"
(ďalej len „*dielo*") v rozsahu podľa projektovej dokumentácie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou starostlivosťou vykonať dielo uvedené v čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a nebezpečenstvo, podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej generálnym projektantom Ing. Attilom Hencze a zodpovednými projektantmi a ďalších podkladov uvedených v čl. II. odsek 2.1 tejto zmluvy, za podmienok vzájomne dohodnutých touto zmluvou a v dohodnutom termíne odovzdať ukončené dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v kvalite, aby dielo mohlo riadne slúžiť svojmu účelu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevádzkyschopné dielo vykonané v súlade s podkladmi dojednanými v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa čl. V. tejto zmluvy.

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

IV.
Čas vykonania diela

4.1 Čas vykonania diela je nasledovný:
Začiatok realizácie diela: odovzdaním a prevzatím staveniska.
Ukončenie realizácie diela: do 120 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

4.2 Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ prevezme stavenisko písomne, zápisom do stavebného denníka v termíne uvedenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska zaslanej zhotoviteľovi.

4.3 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je oprávnený a povinný prevziať stavenisko do 15 dní po uzavretí zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uvedenej v bode 2.2. tejto zmluvy, ktorá je jednou z podmienok účinnosti tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo iba jeho riadnym a včasným zápisničným odovzdaním a zápisničným prevzatím diela objednávateľom.

4.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, ak dielo má vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela. Miestom plnenia je k.ú. obce.
Časový a vecný harmonogram realizácie diela tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

4.6 Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bude obojstranne protokolárne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Ak technické normy stanovia pre dielo, alebo jeho časť skúšobnú prevádzku, alebo ak charakter diela predpokladá skúšobnú prevádzku, dielo je riadne ukončené až spísaním protokolu o úspešnej skúšobnej prevádzke.

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá spočíva najmä:
a) v odovzdaní projektovej dokumentácie min. v 2 vyhotoveniach,
b) v odovzdaní rozhodnutí a stanovísk príslušných orgánov štátnej správy najneskôr v deň odovzdania staveniska
c) v riadnom odovzdaní staveniska
d) v umožnení riadneho výkonu prác podľa vypracovaného harmonogramu a v odstraňovaní prekážok a obmedzení v prístupnosti k stavenisku
e) prevzatím riadne ukončeného diela

V.
Cena za dielo

5.1 Cena za vykonanie diela bez DPH podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako **cena pevná, úplná a záväzná (ďalej len „cena za dielo“)**, podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Prílohu č. 1 tejto zmluvy tvorí položkový rozpočet určujúci celkovú cenu za dielo.

5.2 Cena za dielo je stanovená vo výške **273.808,44 EUR vrátane DPH**, slovom sedemdesiattritisícosemstoosem a 44/100 EUR vrátane DPH.

5.3 Dohodnutá pevná, úplná a záväzná cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH	228.173,70 EUR
DPH	45.634,74 EUR
Cena spolu	**273.808,44 EUR**

5.4 Cena za dielo je stanovená v súlade so sadzbou DPH, platnou v čase uzavretia tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH po uzavretí tejto zmluvy, bude daň z pridanej hodnoty fakturovaná vždy podľa predpisov platných v deň dodania diela.

5.4 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo uvedenú v odseku 5.2 tohto článku zmluvy, ak zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so:
- súťažnými podmienkami
- rozsahom a obsahom projektovej dokumentácie,
- slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy,
- cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 05.02.2016
- zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.5 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, vrátane nákladov na prípadný záber verejných komunikácií, prípadne iné poplatky súvisiace s vykonávaním diela, náklady na presun hmôt a likvidáciu stavebného odpadu, náklady na zabezpečenie koordinátora prác pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a na vypracovanie plánu BOZP v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, kompletizačná prirážka, inflačný vplyv a vedľajšie rozpočtové náklady a všetky iné náklady, ktoré súvisia s realizáciou diela ,alebo vznikli v súvislosti s dielom.

5.6 V cene za dielo sú zahrnuté aj zvýšené mzdové náklady zhotoviteľa na prácu v dňoch pracovného pokoja, prácu nadčas, nočnú prácu a iné mzdové náklady spočívajúce v iných nárokoch zamestnancov zhotoviteľa.

5.7 Počas realizácie diela si nebude zhotoviteľ jednostranne uplatňovať nárok na zvýšenie ceny za práce, alebo za iné dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ďalej aj „naviac práce“) alebo zaplatenie iných v rozpočte nezahrnutých nákladov na zhotovenie diela z dôvodov dodatočne zistených rozdielov medzi

výkresovou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Ak však nedôjde k realizácii niektorej položky uvedenej v cenovej ponuke, zhotoviteľ je oprávnený vystaviť vyúčtovaciu faktúru len na vykonané práce, výkony a dodávky.

5.8 V prípadoch, keď odborný technický dozor objednávateľa nariadi vykonať naviac práce z dôvodu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto naviac práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok. K úhrade ceny diela dochádza na základe faktúr zhotoviteľa tak, ako je to uvedené nižšie.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť vyúčtovaciu faktúru **ku koncu kalendárneho mesiaca** za skutočne vykonané práce do 7 dní po ich zápisničnom odovzdaní a prevzatí prác.

6.3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude **zisťovací protokol** a **súpis skutočne vykonaných a ocenených prác** podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, písomne **odsúhlasený technickým dozorom** objednávateľa.
Tento súpis a zisťovací protokol bude prílohou faktúry.

6.4. V odôvodnených prípadoch je prípustná fakturácia formou zálohy.

6.5. Splatnosť oprávnene fakturovanej ceny podľa čl. VI. odsek 6.1 tejto zmluvy je **30 kalendárnych dní** od doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla. Pri fakturácii je zhotoviteľ postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6.6. Ak zhotoviteľom vystavená faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla.

VII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo zhotoví podľa podmienok tejto zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti zakotvené v tejto zmluve a bude spôsobilé na riadne užívanie.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo bude mať nielen v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania celej záručnej doby uvedenej v čl. VII. odsek 7.3 tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na **stavebné práce záruku v trvaní 60** (slovom: šesťdesiat) mesiacov, na **ostatnú dodanú technológiu** a zariadenia záruku podľa záruk výrobcov, minimálne však **24 mesiacov**. V prípade, ak na dodané zariadenia a materiály poskytuje výrobca dlhšiu záruku, platí na dodané zariadenia a materiály záruka poskytnutá výrobcom, ktorej dĺžku uvedie zhotoviteľ do zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia diela živelnou pohromou.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela ich opravou, ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie sú opraviteľné, tak ich vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude odstrániteľná, avšak nebráni riadnemu užívaniu veci objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny za dielo, alebo odstúpiť od zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela na vlastné náklady

do 0,04 dní

od oznámenia vád diela objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý zodpovedá náročnosti odstraňovania vady. V prípade, že nebude možné odstrániť vadu na mieste, v zázname o reklamačnom zásahu bude dohodnutý náhradný termín odstránenia vady. V prípade havárie sa zhotoviteľ zaväzuje začať s jej odstraňovaním ihneď po jej oznámení objednávateľom.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomnou formou, faxom, alebo telefonicky.

7.8 Na vady diela sa podporne vzťahujú ustanovenia § 560-565 Obchodného zákonníka, ak si vzájomné práva a povinností neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

7.9 Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.10 Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie.

VIII.
Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

8.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ a nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa čl. X. tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal resp. sprístupnil k vykonaniu diela.

8.3 Zhotoviteľ je vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas celej doby vykonávania diela. Zhotoviteľ je tiež vlastníkom všetkých vecí, ktoré obstaral za účelom vykonania diela až do okamihu, keď sa spracovaním , zabudovaním, osadením stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach, alebo spôsobené týmito vecami pri realizácii diela, nesie zhotoviteľ.

8.4 Zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela samostatne, s odbornou starostlivosťou a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa tejto zmluvy. Pritom musí dodržať všeobecne záväzné a miestne záväzné právne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku, vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie.

IX.
Podmienky vykonávania diela

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje :

- odovzdať stavenisko, zbavené všetkých faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb,
- určiť odberové miesta vody a energií a odovzdať základné údaje o stavenisku pri jeho odovzdaní.

9.2 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a platné právne predpisy.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a technickými normami, je povinný rešpektovať a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, predpisy protipožiarne a hygienické. Zhotoviteľ je preto povinný prijať v súčinnosti s objednávateľom také technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia pri vykonávaní práce na diele, aby prevádzka a činnosti boli obmedzené len v nevyhnutnom rozsahu. Hlučné práce sa zhotoviteľ zaväzuje v maximálne možnej miere realizovať mimo pracovnej doby objednávateľa, ktorá je počas pracovných dní od 8.00 hod do 16.00 hod. Realizáciu diela bude zhotoviteľ vykonávať na základe dohodnutého harmonogramu prác a dodávok.

9.4 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a technickému dozoru objednávateľa prístup na stavenisko, kde sa bude dielo vykonávať. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) a pod. počas vykonávania diela pred ich zabudovaním do diela.

9.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska bude poistená jeho zodpovednosť za škodu vzniknutú pri plnení tejto zmluvy.

9.7 Zhotoviteľ je povinný na odovzdanom stavenisku dodržiavať a zabezpečovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a subdodávatelia dodržiavali zásady BOZP, požiarnej ochrany (ďalej „PO“) a prevádzkový poriadok budov objednávateľa, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy. Za školenie a dodržiavanie predpisov BOZP a PO pracovníkmi zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ.

9.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za úroveň a stav BOZP na stavenisku. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol riadne oboznámený a porozumel zásadám bezpečného správania sa na stavenisku v zmysle podmienok bezpečnosti práce obsiahnutých v projektovej dokumentácii, že bol oboznámený s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia ako i rizikami pri stavebných prácach. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na odovzdanom stavenisku bude dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov, svojich subdodávateľov a osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím.

9.9 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť koordinátora prác pre oblasť BOZP a vypracovanie plánu BOZP v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

9.10 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska.

9.11 Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Technický dozor objednávateľa je povinný do troch pracovných dní od vyzvania prevziať zakrývané práce zápisom do stavebného denníka alebo rovnako zápisom do stavebného denníka vyjadriť výhrady k vykonaným zakrývaným prácam a prípadne navrhnúť riešenie. Ak technický dozor objednávateľa do troch pracovných dní neprevezme zakrývané práce formou zápisu do stavebného denníka, považuje sa to za jeho súhlas so zrealizovaním zakrývaných prác. Dodatočné odkrytie týchto prác na požiadanie objednávateľa sa uskutoční na jeho náklady. V prípade, že po dodatočnom odkrytí sa zistia závady na zakrytých prácach, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť o prácach a dodávkach, ktoré sa zakrývajú digitálne fotozáznamy a odovzdať ich pri odovzdaní diela objednávateľovi.

9.12 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených projektovou dokumentáciou a technickými normami. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

9.13 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových komunikáciách, odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty, vzniknuté pri vykonávaní diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odstránenie nedostatkov a zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky ihneď od obdržania tejto výzvy.

9.14 Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho pána **Ing. arch Pavla Hollého,** ktorý je oprávnený k svojej činnosti v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov .

9.15 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom starostu obce a technického dozoru objednávateľa Ing. Petra Hanesza kontrolovať vykonávanie diela, či sa vykonáva podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovanej kvalite, podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a príslušných právnych predpisov.

9.16 Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri vykonávaní diela iný materiál, ako ten, ktorý bol určený projektovou dokumentáciou, ak bude kvalitatívne zodpovedať materiálu, uvedenému v projektovej dokumentácii len po jeho písomnom odsúhlasení objednávateľom a projektantom diela. Použité materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzky, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, z vyjadrení a rozhodnutí správnych orgánov, z vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a znášať vzniknuté škody, vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek z rozhodnutí správnych orgánov a dotknutých organizácii

9.18 Zhotoviteľ je povinný budovy, vykonané práce a materiály, ktoré súvisia s dielom chrániť pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením až do prevzatia diela objednávateľom, v opačnom prípade bude znášať všetky škody vzniknuté poškodením, zničením, stratou, odcudzením, neodbornou a nezodpovednou činnosťou.

9.19 Zhotoviteľ si v rámci realizácie diela zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku a bude zodpovedný za ich poškodenie.

9.20 Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za poškodenie všetkých vedení inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku.

9.21 Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny bude znášať všetky poplatky súvisiace s prevádzkovaním staveniska a uskutočňovaním stavby (záber verejných komunikácií, rozkopávkové povolenie, obmedzenie dopravy a dopravné značenie, likvidácia a odvoz odpadov a pod.), pričom tieto povolenia potrebné k realizácii stavby si vybaví vo vlastnej réžii.

9.22 Zhotoviteľ najneskôr do 15 kalendárnych dní po ukončení diela predloží objednávateľovi návrh servisnej zmluvy na servis inštalovaných zariadení.

9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje faktúru, cenovú ponuku (zmena podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy) a iné písomnosti vyhotoviť aj v digitálnej podobe a (aj) takto doručiť objednávateľovi.

X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa písomne, doporučeným listom alebo e-mailom na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa písomne dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela. Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho konania je vykonanie komplexných skúšok diela, pokiaľ to vyplýva z technických noriem.
Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením v súlade s projektovou dokumentáciou a vykonaním dohodnutých resp. predpísaných skúšok diela.

10.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo od zhotoviteľa po jeho vyzvaní podľa čl. X. odsek 10.1 tejto zmluvy, ak budú chýbať doklady o predpísaných skúškach, revízne správy, osvedčenia, atesty a pod., alebo ak dielo bude mať vady brániace jeho riadnemu užívaniu alebo ak dielo nebude realizované v rozsahu a kvalite odsúhlasenej projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou. Náklady, ktoré vyplynú z neúspešného preberacieho konania, bude znášať zhotoviteľ .

10.3 K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:

- 2 sady realizačnej projektovej dokumentácie so zakreslením vykonaných zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom,
- protokol o vykonaní predpísaných, alebo dohodnutých skúškach,
- odborné prehliadky a revízie,
- protokol o funkčných skúškach zariadení,
- protokol o komplexnej skúške zariadení,
- atesty od dodaných materiálov a zariadení,
- osvedčenie konštrukčnej dokumentácie
- návody na použitie a obsluhu od výrobcov (v slovenskom jazyku),
- prevádzkový poriadok zariadení
- doklad o zaškolení obsluhy,
- iné doklady, ktoré užívateľ potrebuje pre riadne užívanie a prevádzku diela,
- stavebný denník (kópiu listov).

10.4 O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela aspoň v piatich vyhotoveniach, ktoré za objednávateľa a zhotoviteľa podpíšu oprávnené osoby, ktoré sa ho zúčastnili. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis zistených vád nebrániacich užívaniu (plynulej bezpečnej prevádzke) diela,
- dĺžku záručnej lehoty na dodané zariadenia a materiály, na ktoré poskytuje výrobca inú záručnú lehotu ako je záručná lehota podľa čl. VII. odsek 7.3 tejto zmluvy,
- dohodnuté lehoty odstránenia zistených drobných vád a nedorobkov
- súpis odovzdaných dokladov,
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

10.5 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené ojedinelé vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými vadami nebránia riadnemu užívaniu (plynulej bezpečnej prevádzke) diela. Tieto vady musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

10.6 Zhotoviteľ je pred zabudovaním do diela povinný predložiť objednávateľovi od všetkých výrobkov a zariadení certifikáty a atesty platné v SR.

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa aj na kolaudácii časti diela, na ktorú sa vydáva kolaudačné rozhodnutie a zaväzuje sa odstrániť vady, alebo nedorobky diela zistené pri kolaudácii, a to do 2 pracovných dní.

XI.
Stavebný denník

11.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy. Hlavne je

povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o množstve a druhu realizovaných prác.

11.2 Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

11.3 Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela podľa čl. X. tejto zmluvy.

XII.
Sankcie

12.1 Za nedodržanie času vykonania diela uvedeného v článku IV. ods. 4.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
Zmluvná pokuta sa nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody, a to aj nad dohodnutú výšku zmluvnej pokuty. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

12.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela, resp. nedorobky zistené v preberacom konaní a uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, alebo pri kolaudácii častí diela v dohodnutom termíne, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom jednosto eur) za každý, aj začatý deň omeškania za každú vytknutú vadu. Zmluvná pokuta sa nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody, a to aj nad dohodnutú výšku zmluvnej pokuty. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

12.3 V prípade nedodržania dohodnutého termínu začatia odstraňovania reklamovaných vád diela v záručnej dobe ako aj v prípade neodstránenia samotných reklamovaných vád zhotoviteľom diela, má objednávateľ právo:

- aby mu zhotoviteľ zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom jednosto eur) za každý, aj začatý deň omeškania a za každú vytknutú vadu. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
- zabezpečiť si odstránenie reklamovaných vád diela na náklady zhotoviteľa treťou osobou. Objednávateľ má nárok na náhradu nákladov vynaložených na odstránenie vád diela treťou osobou, a to vo výške v akej boli náklady na odstránenie týchto vád vyúčtované objednávateľovi treťou osobou (iným zhotoviteľom). Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na náhradu nákladov podľa tohto odseku, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
  Odstránenie reklamovaných vád na náklady zhotoviteľa treťou osobou nebude mať vplyv na zachovanie zmluvných záruk poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluvných sankcií.

12.4 V prípade ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené v čl. IX. odsek 9.13 tejto zmluvy a nesplní ich ani do troch dní od obdržania písomnej výzvy objednávateľa na ich riadne splnenie, má objednávateľ právo, aby mu zhotoviteľ zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom jednosto eur) za každý, aj začatý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

12.5 Za omeškanie s úhradou peňažných záväzkov objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (§369 Obchodného zákonníka).

XIII.
Odstúpenie od zmluvy a iné záväzky a prehlásenia

13.1 Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od tejto zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

13.1.1 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:

- nedodržiavanie dohodnutého časového harmonogramu realizácie diela – omeškanie o viac ako 14 kalendárnych dní oproti času vykonania diela uvedenému v čl. IV. odsek 4.1 a/alebo oproti termínom uvedeným v Prílohe č. 3 tejto zmluvy,
- neprevzatie staveniska v termíne podľa čl. IV. odsek 4.2 tejto zmluvy,

- omeškanie so začiatkom realizácie diela o 14 dní,
- nepravdivosť vyhlásenia zhotoviteľa uvedeného v čl. XVI. odsek 16.3 tejto zmluvy,
- nedodržanie technických parametrov diela uvedených v projektovej dokumentácii.

13.1.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje :

- omeškanie s úhradou oprávnene fakturovanej ceny za dielo o viac ako 2 mesiace po jej splatnosti.

13.2 Zmluvná strana, ktorá neporušila túto zmluvu podstatným spôsobom, je povinná písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá porušila túto zmluvu podstatným spôsobom, že nastala skutočnosť oprávňujúca zmluvnú stranu od zmluvy odstúpiť a poskytnúť druhej zmluvnej strane 14-dňovú lehotu na dodatočné splnenie povinnosti. V prípade, ak zmluvná strana porušujúca zmluvu podstatným spôsobom nesplní ani v dodatočnej 14-dňovej lehote svoju povinnosť, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

13.3 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

13.4 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani ďalšie záväzky, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe a pod.).

13.5 Do 3 dní po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi rozostavané dielo v stave v akom sa ku dňu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom:

- 1 x realizačnú projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a prác,
- projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
- atesty, osvedčenia, certifikáty, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti diela.

13.6 Objednávateľ sa zaväzuje rozostavané dielo prevziať. O odovzdaní a prevzatí rozostaveného diela spíšu poverení zástupcovia obidvoch zmluvných strán protokol.
Protokol bude obsahovať najmä tieto náležitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela,
- súpis odovzdaných dokladov,
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade,
- dátum a podpisy poverených zástupcov obidvoch zmluvných strán,
- zoznam častí zmluvného diela, na ktoré sa vzťahuje záruka

13.7 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi :

- uskutočnené práce a dodávky na diele,
  Podkladom pre úhradu bude zhotoviteľom vystavená faktúra, pričom fakturovaná suma bude splatná do 30 kalendárnych dní po doručení faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla.

13.8 Zmluvné strany prehlasujú, že na ich majetok sa nevedie konkurz, reštrukturalizačné konanie, likvidácia, exekučné konanie.

13.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že konkurzné konanie na jeho majetok nehrozí ani do konca záručnej doby stanovenej na predmetné dielo.

13.10 Hociktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak by na majetok 2. zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, resp. ak by súd začal konať vo veci vyhlásenia konkurzu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalšie záväzky, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe a pod.)

XIV.
Riešenie sporov

Obidve zmluvné strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody. Ak nedôjde k dohode, je príslušný vo veci rozhodnúť vecne a miestne príslušný súd.

XV.
Vyššia moc

15.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní tejto zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, mobilizácia, živelné pohromy, a pod.).

15.2 V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na dobu dlhšiu ako 10 kalendárnych dní, zmluvné strany sa písomne dohodnú na opatreniach, prípadne na postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie diela. O dobu prerušenia prác na diele z dôvodu vyššej moci, ďalej o dobu nevyhnutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa predlžuje termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

15.3 Zhotoviteľ, ktorý sa dostal do omeškania s plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, nie je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane sankcie uvedené v čl. XII. tejto zmluvy.

XVI.
Ostatné ustanovenia

16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave vykonávaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za týždeň. Operatívna kontrola časového a vecného harmonogramu vykonávania diela (podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy) za účasti stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa sa bude uskutočňovať taktiež jedenkrát týždenne.

16.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to ani po zániku tejto zmluvy a urobia všetky opatrenia potrebné na zabránenie sprístupnenia týchto informácií neoprávnenej osobe.

16.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie vykonávať dielo podľa čl. III. tejto zmluvy a v prípadoch, v ktorých je to potrebné, majú odbornú spôsobilosť a oprávnenie vykonávať dielo aj jeho subdodávatelia.

16.4 Po dobu realizácie diela objednávateľ zabezpečí výkon technického dozoru a občasného autorského dozoru projektanta.

16.5 Ak zhotoviteľ v dôsledku porušenia svojej povinnosti riadne a včas vykonať dielo spôsobí, že sa uplatnia voči objednávateľovi akékoľvek sankcie zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, alebo zo strany akéhokoľvek kontrolného orgánu, je povinný uhradiť objednávateľovi škodu, ktorú objednávateľovi vznikla vyrubením a uplatnením sankcií.

XVII.
Osobitné protikorupčné ustanovenia

17.1 Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany a/alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy a/alebo blízkym osobám zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.

17.2 Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny nárok pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.

17.3 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.

XVIII.
Záverečné ustanovenia

18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jej obsahom.

18.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení kumulatívnych podmienok uvedených v ustanovení bodu 2.2. tejto zmluvy a dni zverejnenia. Ak kumulatívne podmienky nenastanú, zmluva nenadobudne účinnosť, aj keď bola zverejnená.

18.3 Túto zmluvu možno meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
a) Položkový rozpočet - Príloha č. 1,

b) Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka – Príloha č. 2,
c) Časový a vecný harmonogram vykonávania diela – Príloha č. 3,
d) Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.) – Príloha č. 4.

18.5 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať všetky zmluvné dokumenty.

18.6 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak majú písomnú formu a sú prehlásené za súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán k tomu oprávnenými. Zrušiť túto zmluvu je možné len písomnou formou.

18.7 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

18.8 Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku rozporu s právnymi predpismi SR, alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel a obsah sledovaný touto zmluvou.

18.9 Akékoľvek zrejmé chyby a zrejmé nesprávnosti v texte zmluvy, alebo v počtoch môžu byť na návrh hociktorej zmluvnej strany kedykoľvek odstránené formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

OBEC VOJKA NAD DUNAJOM

.....

Ing. Donald Álló - starosta obce

Vo Vojke nad Dunajom, dňa 03.11.2016

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Karol Lysák - konateľ spoločnosti

Vo Vojke nad Dunajom, dňa 03.11.2016

Príloha č. 1
Položkovitý rozpočet stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		1.2.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	**HSV** Dodávky	540,66	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	71 398,34	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	**PSV** Dodávky	42 369,61	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	100 740,75	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	**"M"** Dodávky	3 932,85				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	9 191,48				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	228 173,70	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	228 173,70
24	DPH 20,00 % z 228 173,70	45 634,74
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**273 808,44**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka** Dátum: 1.2.2016

Objednávateľ Obec Vojka nad Dunajom Projektant:

Zhotoviteľ: NN invest s.r.o. Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka	**228 173,70**	**45 634,74**	**273 808,44**	**0,00**	**228 173,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**SO 01 - Hlavný objekt - ASR**	**214 533,80**	**42 906,76**	**257 440,55**	**0,00**	**214 533,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Zateplenie obvodového plášťa	54 029,81	10 805,96	64 835,77	0,00	54 029,81	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zateplenie strechy	127 931,93	25 586,39	153 518,31	0,00	127 931,93	0,00	0,00	0,00
1.3	Výmena výplňových konštrukcií	23 888,70	4 777,74	28 666,45	0,00	23 888,70	0,00	0,00	0,00
1.4	Bezbariérový vstup	8 683,36	1 736,67	10 420,03	0,00	8 683,36	0,00	0,00	0,00
2	**SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia**	**7 007,59**	**1 401,52**	**8 409,10**	**0,00**	**7 007,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod**	**4 490,43**	**898,09**	**5 388,52**	**0,00**	**4 490,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska**	**2 141,89**	**428,38**	**2 570,26**	**0,00**	**2 141,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celkom	**228 173,70**	**45 634,74**	**273 808,44**	**0,00**	**228 173,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Hlavný objekt - ASR	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		1.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 540,66	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž 70 882,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 42 369,61	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 100 740,75	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	214 533,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Z

Dá | Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	214 533,80
24	DPH 20,00 % z 214 533,80	42 906,76
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**257 440,55**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 - Hlavný objekt - ASR**	EČO	
Názov časti	**Zateplenie obvodového plášťa**	Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		1.2.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	53 561,17
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	468,63
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		54 029,81
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Z

D

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	54 029,81
24	DPH 20,00 % z 54 029,81	10 805,96
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**64 835,77**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR
Časť: Zateplenie obvodového plášťa
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,000**	**53 561,175**	**53 561,175**	**47,757**	**0,000**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	44 050,584	44 050,584	16,935	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	9 510,591	9 510,591	30,822	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**0,000**	**468,632**	**468,632**	**0,043**	**0,000**
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	468,632	468,632	0,043	0,000
	Celkom	0,000	54 029,806	54 029,806	47,800	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR
Časť: Zateplenie obvodového plášťa
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,000**	**53 561,175**	**53 561,175**	**47,757**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,000**	**44 050,584**	**44 050,584**	**16,935**
1	R	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	67,200	10,087	0,000	677,858	677,858	2,692
4	R	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP - zrnitosť 2,00mm	m2	77,900	28,410	0,000	2 213,141	2 213,141	0,409
2	R	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	766,350	16,193	0,000	12 409,152	12 409,152	3,701
3	R	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámovo s prikotvením	m2	77,900	38,853	0,000	3 026,666	3 026,666	1,090
5	R	625251204	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	633,610	33,769	0,000	21 396,140	21 396,140	7,660
6	R	625251222	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm riešenie (EPS-F)	m2	45,250	30,342	0,000	1 372,957	1 372,957	0,466
7	R	625251223	Kontaktný zatepľovací systém odkvapovej hrany hr. 30 mm riešenie (EPS-F)	m2	87,500	33,768	0,000	2 954,670	2 954,670	0,916
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,000**	**9 510,591**	**9 510,591**	**30,822**
8	R	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	642,400	2,260	0,000	1 451,569	1 451,569	15,411
9	R	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	642,400	1,863	0,000	1 196,832	1 196,832	0,000
10	R	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	642,400	1,366	0,000	877,635	877,635	15,411
11	R	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	23,040	23,903	0,000	550,733	550,733	0,000
16	R	97908 P.C.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	72,027	27,320	0,000	1 967,762	1 967,762	0,000
12	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,027	14,342	0,000	1 033,013	1 033,013	0,000
13	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,988	14,342	0,000	1 233,241	1 233,241	0,000
14	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 800,675	0,558	0,000	1 004,173	1 004,173	0,000
15	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	350,805	0,558	0,000	195,632	195,632	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,000**	**468,632**	**468,632**	**0,043**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,000**	**468,632**	**468,632**	**0,043**
18	R	784452263	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané	m2	389,199	1,204	0,000	468,632	468,632	0,043
			Celkom				**0,000**	**54 029,806**	**54 029,806**	**47,800**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 - Hlavný objekt - ASR**	EČO	
Názov časti	**Zateplenie strechy**	Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		1.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	11 151,59
3	**PSV**	Dodávky	20 701,97
4		Montáž	96 078,37
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		127 931,93
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	127 931,93
24	DPH 20,00 % z 127 931,93	25 586,39
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**153 518,31**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR
Časť: Zateplenie strechy
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,000**	**11 151,589**	**11 151,589**	**70,154**	**0,000**
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,000	931,797	931,797	19,942	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	8 915,153	8 915,153	50,212	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	1 304,639	1 304,639	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**20 701,972**	**96 078,365**	**116 780,337**	**31,125**	**0,000**
712	Izolácie striech	605,727	499,574	1 105,301	0,138	0,000
713	Izolácie tepelné	10 946,532	1 149,345	12 095,878	4,088	0,000
762	Konštrukcie tesárske	9 149,713	36 801,576	45 951,289	12,235	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,000	14 116,112	14 116,112	7,188	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	35 413,884	35 413,884	5,487	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	5 290,462	5 290,462	1,752	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	2 807,412	2 807,412	0,238	0,000
	Celkom	20 701,972	107 229,954	127 931,926	101,279	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR
Časť: Zateplenie strechy
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,000**	**11 151,589**	**11 151,589**	**70,154**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,000**	**931,797**	**931,797**	**19,942**
1	R	311234531	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MM 50 (440x250x238)	m3	23,040	40,443	0,000	931,797	931,797	19,942
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,000**	**8 915,153**	**8 915,153**	**50,212**
2	R	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	21,659	170,854	0,000	3 700,516	3 700,516	47,910
3	R	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	158,490	9,323	0,000	1 477,581	1 477,581	0,540
4	R	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	158,490	3,379	0,000	535,562	535,562	0,000
5	R	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	1,733	1 847,371	0,000	3 201,494	3 201,494	1,762
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,000**	**1 304,639**	**1 304,639**	**0,000**
49	R	97908P.C.	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	10,023	130,165	0,000	1 304,639	1 304,639	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**20 701,972**	**96 078,365**	**116 780,337**	**31,125**
		712	**Izolácie striech**				**605,727**	**499,574**	**1 105,301**	**0,138**
6	R	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	668,000	0,703	0,000	469,270	469,270	0,000
7	*283*	*2832990190*	*Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2*	*m2*	*768,200*	*0,789*	*605,727*	*0,000*	*605,727*	*0,138*
8	R	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,990	3,371	0,000	30,304	30,304	0,000
		713	**Izolácie tepelné**				**10 946,532**	**1 149,345**	**12 095,878**	**4,088**
9	R	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	668,000	1,421	0,000	949,514	949,514	0,000
10	*631*	*6313670586*	*Tepelná izolácia - kamenná vlna hrúbka 200 mm*	*m2*	*681,360*	*16,066*	*10 946,532*	*0,000*	*10 946,532*	*4,088*
11	R	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	99,510	2,008	0,000	199,831	199,831	0,000
		762	**Konštrukcie tesárske**				**9 149,713**	**36 801,576**	**45 951,289**	**12,235**
12	R	762 P.C.	Montáž a dodávka viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m2	371,356	7,889	0,000	2 929,582	2 929,582	0,097

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	R	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	771,200	4,619	0,000	3 562,108	3 562,108	0,000
14	R	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m2	771,200	1,578	0,000	1 216,929	1 216,929	0,000
15	*605*	*6051718000*	*Lata podkladná 60/40*	*m*	*4 368,848*	*1,434*	*6 264,883*	*0,000*	*6 264,883*	*5,767*
16	R	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	771,200	0,696	0,000	536,552	536,552	0,000
17	R	7623P.C.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m2	371,356	2,094	0,000	777,609	777,609	0,000
18	R	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	87,500	16,911	0,000	1 479,732	1 479,732	0,973
19	R	7628 P.C.	Montáž a dodávka dreveného stropu	m2	321,604	70,292	0,000	22 606,056	22 606,056	0,000
20	R	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	321,604	2,352	0,000	756,405	756,405	0,000
21	*605*	*6051013200*	*Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.24-32mm x B=250-300mm*	*m3*	*9,763*	*295,486*	*2 884,829*	*0,000*	*2 884,829*	*5,370*
22	R	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	321,604	1,821	0,000	585,794	585,794	0,000
23	R	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	9,763	5,020	0,000	49,010	49,010	0,029
24	R	7628P.C.	Demontáž drevených stropov	m2	321,604	1,398	0,000	449,679	449,679	0,000
25	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	368,920	5,020	0,000	1 852,120	1 852,120	0,000
		763	**Konštrukcie - drevostavby**				**0,000**	**14 116,112**	**14 116,112**	**7,188**
26	R	763138213	Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	321,604	43,032	0,000	13 839,346	13 839,346	7,188
27	R	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	2,000	138,383	0,000	276,767	276,767	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,000**	**35 413,884**	**35 413,884**	**5,487**
28	R	764171101	Krytina - lakovaná ľahká strešná krytina - škridlová tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	771,000	26,118	0,000	20 137,081	20 137,081	4,279
29	R	764171254	Škridlová tabuľa - hrebeň NTP Polyester do 30°	m	75,500	32,991	0,000	2 490,853	2 490,853	0,080
30	R	764171271	Krytina škridlová tabuľa - lemovanie komína na ploche	m2	20,800	80,141	0,000	1 666,935	1 666,935	0,211
31	R	764334583	Odkvapová hrana	m	125,000	12,234	0,000	1 529,291	1 529,291	0,118
32	R	764348402	Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, dvojradové	m	125,000	3,436	0,000	429,521	429,521	0,066
33	R	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	125,000	1,237	0,000	154,608	154,608	0,000
34	R	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	49,500	0,756	0,000	37,405	37,405	0,000
35	R	764711115	Oplechovanie parapetov z lakovaného plechu r.š. 330 mm	m	33,800	17,870	0,000	603,999	603,999	0,115
36	R	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z lakovaného plechu rš. 750 mm	m	43,648	32,991	0,000	1 440,010	1 440,010	0,340

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	R	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm	m	49,500	34,366	0,000	1 701,093	1 701,093	0,117
38	R	764751122	Odpadné rúry spodný diel BUTK D 100 mm	ks	9,000	42,009	0,000	378,080	378,080	0,003
39	R	764751133	Odpadné rúry koleno BK D 120 mm	ks	18,000	31,067	0,000	559,198	559,198	0,007
40	R	764751143	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	9,000	43,301	0,000	389,708	389,708	0,003
41	R	764751171	Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	9,000	24,193	0,000	217,739	217,739	0,004
42	R	764761131	Žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 125 mm	m	125,000	23,369	0,000	2 921,126	2 921,126	0,144
43	R	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	289,930	2,612	0,000	757,238	757,238	0,000
		765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**0,000**	**5 290,462**	**5 290,462**	**1,752**
44	R	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t	m2	771,000	1,315	0,000	1 013,969	1 013,969	0,131
45	R	765328813	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny vlnitej, - 0,01700 t	m	75,500	0,657	0,000	49,610	49,610	0,002
46	R	765334645	Strešné okno výlezové 540 x 830 mm, pre nevykurované priestory	ks	7,000	328,716	0,000	2 301,012	2 301,012	0,038
47	R	765901122	Strešná fólia 150g/m2	m2	771,000	2,498	0,000	1 925,871	1 925,871	1,581
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,000**	**2 807,412**	**2 807,412**	**0,238**
48	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	744,000	3,773	0,000	2 807,412	2 807,412	0,238
			Celkom				**20 701,972**	**107 229,954**	**127 931,926**	**101,279**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 - Hlavný objekt - ASR**	EČO	
Názov časti	**Výmena výplňových konštrukcií**	Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		1.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	540,81
2		Montáž	886,94
3	PSV	Dodávky	21 164,02
4		Montáž	1 296,94
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		23 888,70
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 888,70
24	DPH 20,00 % z 23 888,70	4 777,74
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**28 666,45**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR
Časť: Výmena výplňových konštrukcií
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**540,810**	**886,942**	**1 427,752**	**0,289**	**4,182**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	540,810	227,295	768,105	0,289	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	659,647	659,647	0,000	4,182
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**21 164,015**	**1 296,937**	**22 460,953**	**1,772**	**0,000**
766	Konštrukcie stolárske	21 164,015	1 296,937	22 460,953	1,772	0,000
	Celkom	21 704,826	2 183,879	23 888,705	2,061	4,182

ROZPOČET

Stavba: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**
Objekt: **SO 01 - Hlavný objekt - ASR**
Časť: **Výmena výplňových konštrukcií**
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**540,810**	**886,942**	**1 427,752**	**0,289**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**540,810**	**227,295**	**768,105**	**0,289**
1	R	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	33,800	6,725	0,000	227,295	227,295	0,270
2	*562*	*5624900350*	*PlastParapet 250x25 mm*	*m*	*37,180*	*14,546*	*540,810*	*0,000*	*540,810*	*0,019*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,000**	**659,647**	**659,647**	**0,000**
3	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	7,440	12,873	0,000	95,777	95,777	0,000
4	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,000	8,721	0,000	43,607	43,607	0,000
5	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	51,632	6,403	0,000	330,617	330,617	0,000
6	013	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	9,760	5,108	0,000	49,856	49,856	0,000
7	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,182	10,499	0,000	43,907	43,907	0,000
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,182	16,876	0,000	70,577	70,577	0,000
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,820	0,605	0,000	25,306	25,306	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**21 164,015**	**1 296,937**	**22 460,953**	**1,772**
		766	**Konštrukcie stolárske**				**21 164,015**	**1 296,937**	**22 460,953**	**1,772**
10	R	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	196,200	5,702	0,000	1 118,676	1 118,676	0,020
11	*611*	*6114109100*	*Plastové okno 800/600 mm jednokrídlové otváravo-sklopné 03*	*ks*	*8,000*	*150,576*	*1 204,609*	*0,000*	*1 204,609*	*0,197*
12	*611*	*6114113100*	*Plastové okno 1200/ 600 mm jednokrídlové otváravo-sklopné 04*	*ks*	*1,000*	*175,424*	*175,424*	*0,000*	*175,424*	*0,029*
13	*611*	*6114110300*	*Plastové okno 900/800 mm jednokrídlové otváravo-sklopné 05*	*ks*	*3,000*	*168,119*	*504,358*	*0,000*	*504,358*	*0,083*
14	*611*	*61141077001*	*Plastové okno 600/1200 mm jednokrídlové otváravo-sklopné 06*	*ks*	*1,000*	*176,891*	*176,891*	*0,000*	*176,891*	*0,029*
15	*611*	*6114121000*	*Plastové okno 1535/2460 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné 02*	*ks*	*7,000*	*649,087*	*4 543,609*	*0,000*	*4 543,609*	*0,520*

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	*611*	*6114121700*	*Plastové okno 1500/1600 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné - 01*	*ks*	*2,000*	*457,577*	*915,154*	*0,000*	*915,154*	*0,144*
17	*611*	*6114120900*	*Plastové okno 1500/2000 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné 08*	*ks*	*5,000*	*467,811*	*2 339,053*	*0,000*	*2 339,053*	*0,365*
18	*611*	*6114117400*	*Plastové okno 1200/1500 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné 09*	*ks*	*1,000*	*352,320*	*352,320*	*0,000*	*352,320*	*0,058*
19	*611*	*6114122800*	*Plastové okno 800/ 2000 mm D3*	*ks*	*2,000*	*286,534*	*573,068*	*0,000*	*573,068*	*0,101*
20	*611*	*61141240001*	*Plastové dvere 1350/2000 mm D2*	*ks*	*2,000*	*2 192,862*	*4 385,724*	*0,000*	*4 385,724*	*0,115*
21	*611*	*6114123900*	*Plastové dvere 2500/2000 mm D1*	*ks*	*1,000*	*2 777,607*	*2 777,607*	*0,000*	*2 777,607*	*0,055*
22	*611*	*61141239001*	*Plastové dvere 1700/2800 mm D4*	*ks*	*1,000*	*3 216,198*	*3 216,198*	*0,000*	*3 216,198*	*0,055*
23	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	230,889	0,772	0,000	178,262	178,262	0,000
		Celkom					**21 704,826**	**2 183,879**	**23 888,705**	**2,061**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 - Hlavný objekt - ASR**	EČO	
Názov časti	**Bezbariérový vstup**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		1.2.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	5 293,85
3	PSV	Dodávky	541,20
4		Montáž	2 848,31
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		8 683,36
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 683,36
24	DPH 20,00 % z 8 683,36	1 736,67
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 420,03**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR
Časť: Bezbariérový vstup
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,000**	**5 293,855**	**5 293,855**	**47,188**	**0,000**
1	Zemné práce	0,000	365,550	365,550	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	2 478,338	2 478,338	26,381	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,000	753,947	753,947	10,503	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	1 587,275	1 587,275	10,219	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	108,745	108,745	0,086	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**541,198**	**2 848,305**	**3 389,503**	**0,488**	**0,000**
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	2 457,586	2 457,586	0,001	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	541,198	390,719	931,917	0,487	0,000
	Celkom	541,198	8 142,160	8 683,358	47,677	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR
Časť: Bezbariérový vstup
JKSO:

Objednávateľ:
Žhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,000**	**5 293,855**	**5 293,855**	**47,188**
		1	**Zemné práce**				**0,000**	**365,550**	**365,550**	**0,000**
0	R	1322111011	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,000	51,800	0,000	259,001	259,001	0,000
0	R	1625011022	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	4,259	0,000	21,294	21,294	0,000
0	R	1671011003	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,000	7,475	0,000	37,377	37,377	0,000
0	R	1712012014	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,784	0,000	3,922	3,922	0,000
0	R	1712090025	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	5,000	8,791	0,000	43,957	43,957	0,000
		2	**Zakladanie**				**0,000**	**2 478,338**	**2 478,338**	**26,381**
0	R	2715711116	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,600	25,605	0,000	40,968	40,968	3,306
0	R	2743213127	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,000	95,870	0,000	958,701	958,701	22,119
0	R	2743613218	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,937	1 578,088	0,000	1 478,668	1 478,668	0,956
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,000**	**753,947**	**753,947**	**10,503**
0	R	31127130019	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s murovacích tvárnic hr. 15 cm	m3	5,000	150,789	0,000	753,947	753,947	10,503
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,000**	**1 587,275**	**1 587,275**	**10,219**
0	R	43032131510	Betón schodiskových konštrukcií, nástupných rámp betón železový tr. C 20/25	m3	4,284	117,410	0,000	502,983	502,983	9,584
0	R	43036132111	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	0,386	1 277,662	0,000	493,178	493,178	0,393
0	R	43135112112	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	28,560	20,697	0,000	591,114	591,114	0,242
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,000**	**108,745**	**108,745**	**0,086**
0	R	62248111913	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	15,000	7,250	0,000	108,745	108,745	0,086
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**541,198**	**2 848,305**	**3 389,503**	**0,488**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**0,000**	**2 457,586**	**2 457,586**	**0,001**
0	R	76716100R14	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok - nerez do muriva	m	21,600	113,777	0,000	2 457,586	2 457,586	0,001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**541,198**	**390,719**	**931,917**	**0,487**
0	R	77157510915	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	28,560	12,562	0,000	358,769	358,769	0,110
0	*597*	*597649830016*	*Dlaždice keramické - gres 300x300*	*m2*	*31,416*	*17,227*	*541,198*	*0,000*	*541,198*	*0,377*
0	R	99877120117	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,702	3,672	0,000	31,951	31,951	0,000
			Celkom				**541,198**	**8 142,160**	**8 683,358**	**47,677**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska**	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		1.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV** Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	2 141,89				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	2 141,89	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 141,89
24	DPH 20,00 % z 2 141,89	428,38
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 570,26**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
JKSO:
Dátum: 1.2.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**0,000**	**2 141,886**	**2 141,886**	**0,000**	**0,000**
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,000	2 141,886	2 141,886	0,000	0,000
	Celkom	**0,000**	**2 141,886**	**2 141,886**	**0,000**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka

Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.

Dátum: 1.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		M	**Práce a dodávky M**				**0,000**	**2 141,886**	**2 141,886**	**0,000**
		43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**0,000**	**2 141,886**	**2 141,886**	**0,000**
1	943	430941001	Zriadenie staveniska - oplotenie, 1ks pelchovej bunky, bezpečnostné označenie	ks	1,000	2 141,886	0,000	2 141,886	2 141,886	0,000
			Celkom				**0,000**	**2 141,886**	**2 141,886**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		1.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 2 847,43				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 4 160,15				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	7 007,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	D	Celkové náklady	
	23	Súčet 7, 12, 19-22	7 007,59
Dátum a podpis / Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 7 007,59	1 401,52
Objednávateľ	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 409,10**
Dátum a podpis / Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
	27	Kĺzavá doložka	0,00
	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**2 847,434**	**4 160,153**	**7 007,587**	**0,145**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	2 847,434	4 160,153	7 007,587	0,145	0,000
	Celkom	2 847,434	4 160,153	7 007,587	0,145	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka

Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.

Dátum: 1.2.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		M	**Práce a dodávky M**				**2 847,434**	**4 160,153**	**7 007,587**	**0,145**
		21-M	**Elektromontáže**				**2 847,434**	**4 160,153**	**7 007,587**	**0,145**
1	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	10,000	1,056	0,000	10,565	10,565	0,000
2	*345*	*3450527600*	*Spojka PP 0216/1*	*ks*	*0,200*	*0,134*	*0,027*	*0,000*	*0,027*	*0,000*
3	*345*	*3450722200*	*Rúrka PVC 2316*	*m*	*10,000*	*0,176*	*1,756*	*0,000*	*1,756*	*0,000*
4	*345*	*3451006500*	*Vývodka 9916 rovná*	*ks*	*1,000*	*0,068*	*0,068*	*0,000*	*0,068*	*0,000*
5	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	10,000	1,086	0,000	10,864	10,864	0,000
6	*345*	*3450527700*	*Spojka PP 0223/1*	*ks*	*0,200*	*0,153*	*0,031*	*0,000*	*0,031*	*0,000*
7	*345*	*3450722400*	*Rúrka PVC 2323*	*m*	*10,000*	*0,277*	*2,769*	*0,000*	*2,769*	*0,000*
8	*345*	*3451006600*	*Vývodka 9923 rovná*	*ks*	*1,000*	*0,083*	*0,083*	*0,000*	*0,083*	*0,000*
13	921	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	3,070	0,000	3,070	3,070	0,000
14	*345*	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*1,000*	*1,757*	*1,757*	*0,000*	*1,757*	*0,000*
9	921	210010351	Skatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	55,000	8,946	0,000	492,019	492,019	0,000
10	*345*	*3450927000*	*Krabica 6455-11 acid*	*ks*	*55,000*	*3,710*	*204,035*	*0,000*	*204,035*	*0,009*
11	921	210010352	Skatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2	ks	43,000	11,187	0,000	481,044	481,044	0,000
12	*345*	*3450928000*	*Krabica 6455-26 acid*	*ks*	*43,000*	*5,996*	*257,843*	*0,000*	*257,843*	*0,020*
29	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	29,000	0,750	0,000	21,740	21,740	0,000
30	*345*	*3452104700*	*G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L*	*ks*	*29,000*	*0,293*	*8,506*	*0,000*	*8,506*	*0,000*
31	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	0,759	0,000	15,186	15,186	0,000
32	*345*	*3452105400*	*G-Káblové oko CU 6x8 KU-L*	*ks*	*20,000*	*0,484*	*9,687*	*0,000*	*9,687*	*0,000*
33	921	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	13,000	2,522	0,000	32,786	32,786	0,000
34	*345*	*3452108700*	*G-Káblové oko CU 35x 6 KU-L*	*ks*	*13,000*	*0,706*	*9,181*	*0,000*	*9,181*	*0,000*
41	921	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,000	3,985	0,000	7,969	7,969	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	345	3450201410	Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový	ks	2,000	2,633	5,266	0,000	5,266	0,000
35	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	5,172	0,000	41,379	41,379	0,000
36	345	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	8,000	7,666	61,332	0,000	61,332	0,000
37	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,000	5,452	0,000	16,357	16,357	0,000
38	345	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	3,000	8,281	24,843	0,000	24,843	0,000
39	921	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	16,000	5,452	0,000	87,235	87,235	0,000
40	345	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	16,000	7,993	127,881	0,000	127,881	0,000
43	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	40,000	4,874	0,000	194,970	194,970	0,000
44	345	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	40,000	8,202	328,077	0,000	328,077	0,003
45	921	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	4,942	0,000	4,942	4,942	0,000
46	345	3450338000	Zásuvka CZ 3243	ks	1,000	6,877	6,877	0,000	6,877	0,000
47	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	15,386	0,000	15,386	15,386	0,000
48	345	34530133071	Plastová rozvodnice p.om. typ U 2 / 28F, vr. obalu na výkresy,výstražnej tabule, pripojnic Cu 25 x 3 - 5 ks	ks	1,000	166,817	166,817	0,000	166,817	0,000
49	921	210192721	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu skrutkovaný	ks	13,000	0,988	0,000	12,844	12,844	0,000
50	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	3,704	48,151	0,000	48,151	0,002
51	921	210200072	Svietidlo žiarovkové - typ 313 08 02 - 200 W, priem., nástenné	ks	3,000	10,058	0,000	30,175	30,175	0,000
52	347	3470138200	žiarovka 200W E27 240V	ks	3,000	1,029	3,088	0,000	3,088	0,000
53	348	3480141200	Svietidlo 3130802	ks	3,000	11,728	35,185	0,000	35,185	0,000
54	921	2102010451	Svietidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 18 W,	ks	16,000	16,212	0,000	259,389	259,389	0,000
55	347	3470300500	Trubice 20W 60cm Tesla	ks	64,000	1,736	111,085	0,000	111,085	0,000
56	348	3480132600	Svietidlo 2316220	ks	16,000	42,175	674,801	0,000	674,801	0,000
57	348	3481201500	Štartér TESLA 18-20W	ks	64,000	0,381	24,391	0,000	24,391	0,001
58	921	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	m	10,000	2,646	0,000	26,465	26,465	0,000
59	341	3410417300	Vodič medený CYA 50 žltozelený	m	10,000	6,876	68,763	0,000	68,763	0,000
62	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. páska(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,497	0,000	34,965	34,965	0,000
63	354	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	10,000	1,914	19,142	0,000	19,142	0,005

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	921	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	20,000	0,759	0,000	15,186	15,186	0,000
61	*341*	*3410403400*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený*	*m*	*20,000*	*0,781*	*15,611*	*0,000*	*15,611*	*0,000*
15	921	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2A x 1, 5	m	20,000	0,759	0,000	15,186	15,186	0,000
16	*341*	*3410103400*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2Ax 1,5*	*m*	*20,000*	*0,419*	*8,375*	*0,000*	*8,375*	*0,002*
17	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 Ax 1, 5	m	90,000	0,759	0,000	68,338	68,338	0,000
18	*341*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Ax 1,5*	*m*	*90,000*	*0,606*	*54,532*	*0,000*	*54,532*	*0,009*
19	921	2108001051	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5	m	190,000	0,759	0,000	144,269	144,269	0,000
20	*341*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Cx 1,5*	*m*	*190,000*	*0,606*	*115,122*	*0,000*	*115,122*	*0,019*
23	921	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 2, 5	m	160,000	0,759	0,000	121,490	121,490	0,000
24	*341*	*3410105100*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Cx 2,5*	*m*	*160,000*	*0,978*	*156,532*	*0,000*	*156,532*	*0,024*
21	921	2108001151	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 7C x 1, 5	m	10,000	0,759	0,000	7,593	7,593	0,000
22	*341*	*3410109200*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 7Cx 1,5*	*m*	*10,000*	*1,016*	*10,160*	*0,000*	*10,160*	*0,002*
25	921	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 2, 5	m	10,000	0,793	0,000	7,931	7,931	0,000
26	*341*	*3410109300*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5Cx 2,5*	*m*	*10,000*	*1,639*	*16,392*	*0,000*	*16,392*	*0,003*
27	921	2108001171	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 6	m	70,000	0,793	0,000	55,516	55,516	0,000
28	*341*	*3410109500*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5Cx 6*	*m*	*70,000*	*3,847*	*269,271*	*0,000*	*269,271*	*0,048*
64	921	2102515781	Montáž , HZS pre , nešpecifikované práce a úpravy - demontáž, montáž spínačov, zásuviek, rozvádzačov	hod	15,000	41,391	0,000	620,860	620,860	0,000
65	R	21080011711	Istič trojpolový L7, 13 / 3 / C	ks	1,000	31,357	0,000	31,357	31,357	0,000
66	R	21080011712	Istič trojpolový L7, 25 / 3 / B, 25 / 3/ C	ks	2,000	62,713	0,000	125,426	125,426	0,000
67	R	21080011713	Istič jednopólový L7,10 / 1 / B	ks	5,000	8,780	0,000	43,899	43,899	0,000
68	R	21080011714	Istič jednopólový L7, 16 / 1 / B	ks	5,000	8,780	0,000	43,899	43,899	0,000
69	R	21080011715	Vodič CY 6 mm2	m	10,000	8,780	0,000	87,798	87,798	0,000
70	R	21080011716	Plast rozvodnica typ AK 36TE, obal na výkresy , výstražná tabula	ks	1,000	125,426	0,000	125,426	125,426	0,000
71	R	21080011716a	Popisný štítok	ks	11,000	2,509	0,000	27,594	27,594	0,000
72	R	21080011717	Pripojnice Cu 25 x 3	ks	5,000	7,526	0,000	37,628	37,628	0,000
73	R	21080011718	Istič trojpolový L7, 16 / 3 / C	ks	1,000	31,357	0,000	31,357	31,357	0,000
74	R	21080011718a	Istič trojpolový L7, 20 / 3 / C	ks	1,000	31,357	0,000	31,357	31,357	0,000
75	R	21080011718b	Istič jednopólový L7,6 / 1 / C	ks	1,000	8,780	0,000	8,780	8,780	0,000
76	R	21080011718c	Istič jednopólový L7, 10 / 1 / B	ks	3,000	8,780	0,000	26,340	26,340	0,000
77	R	21080011718d	Istič jednopólový L7, 16 / 1 / B	ks	3,000	8,780	0,000	26,340	26,340	0,000
78	R	21080011718e	Prúdový chránič HF7, 40 / 4 / 003 - S	ks	1,000	175,597	0,000	175,597	175,597	0,000
79	R	21080011718f	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	26,340	0,000	26,340	26,340	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	R	21080011718g	Vodič CY 6 mm2	m	10,000	0,753	0,000	7,526	7,526	0,000
81	R	21080011719	Montáž prúdového chrániča do 100A	ks	1,000	23,831	0,000	23,831	23,831	0,000
82	R	21080011719a	Montáž jedn.ističa do 25A	ks	7,000	3,763	0,000	26,340	26,340	0,000
83	R	21080011719b	Montáž trojp.ističa do 25 A	ks	2,000	6,271	0,000	12,543	12,543	0,000
84	R	21080011719c	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	8,780	0,000	8,780	8,780	0,000
85	R	21080011721	Meranie kontrola revíyia vr. RS	ks	1,000	376,279	0,000	376,279	376,279	0,000
			Celkom				**2 847,434**	**4 160,153**	**7 007,587**	**0,145**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod**	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	NN invest s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		1.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	419,23
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	1 111,73
6		Montáž	2 959,47
7	ZRN (r. 1-6)		4 490,43
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 490,43
24	DPH 20,00 % z 4 490,43	898,09
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 388,52**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka
Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod

JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.
Dátum: 1.2.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,000**	**419,232**	**419,232**	**0,000**	**2,200**
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	419,232	419,232	0,000	2,200
M	**Práce a dodávky M**	**1 111,726**	**2 959,474**	**4 071,200**	**0,697**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	1 111,726	1 895,082	3 006,808	0,697	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,000	846,987	846,987	0,000	0,000
95-M	Revízie	0,000	217,404	217,404	0,000	0,000
	Celkom	1 111,726	3 378,706	4 490,432	0,697	2,200

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka

Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: NN invest s.r.o.

Dátum: 1.2.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,000**	**419,232**	**419,232**	**0,000**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,000**	**419,232**	**419,232**	**0,000**
1	013	973041511	Búranie betónu	m3	1,000	419,232	0,000	419,232	419,232	0,000
		M	**Práce a dodávky M**				**1 111,726**	**2 959,474**	**4 071,200**	**0,697**
		21-M	**Elektromontáže**				**1 111,726**	**1 895,082**	**3 006,808**	**0,697**
2	921	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	45,000	1,049	0,000	47,226	47,226	0,000
3	*345*	*3450519400*	*Spojka 9629*	*ks*	*2,250*	*0,636*	*1,432*	*0,000*	*1,432*	*0,000*
4	*345*	*3450526300*	*Spojka nástavná 9829*	*ks*	*2,250*	*1,007*	*2,266*	*0,000*	*2,266*	*0,000*
5	*345*	*3450716100*	*Rúrka kopex 3329*	*m*	*45,000*	*3,249*	*146,214*	*0,000*	*146,214*	*0,000*
6	*345*	*3451006700*	*Vývodka 9929 rovná*	*ks*	*4,500*	*0,105*	*0,471*	*0,000*	*0,471*	*0,000*
7	921	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	9,000	2,661	0,000	23,951	23,951	0,000
8	*345*	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*9,000*	*1,523*	*13,705*	*0,000*	*13,705*	*0,000*
9	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	150,000	3,519	0,000	527,848	527,848	0,000
10	*354*	*3540405400*	*HR-Podpera PV 42*	*ks*	*150,000*	*0,458*	*68,631*	*0,000*	*68,631*	*0,021*
11	*354*	*3540406500*	*HR-Svorka SR 02*	*ks*	*15,000*	*0,886*	*13,296*	*0,000*	*13,296*	*0,004*
12	*354*	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*160,500*	*1,593*	*255,673*	*0,000*	*255,673*	*0,161*
13	921	210220022	Zvodové vodiče včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	190,000	5,979	0,000	1 135,937	1 135,937	0,000
14	*156*	*1561523500*	*Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm*	*kg*	*117,040*	*1,289*	*150,819*	*0,000*	*150,819*	*0,117*
15	*354*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*15,200*	*0,593*	*9,012*	*0,000*	*9,012*	*0,003*
16	921	210220027	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj.,izolácia spojov, priemysel. výstavba	m	36,000	0,947	0,000	34,081	34,081	0,000
17	*156*	*1561523500*	*Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm*	*kg*	*22,176*	*1,289*	*28,576*	*0,000*	*28,576*	*0,022*
18	*354*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*2,880*	*0,593*	*1,708*	*0,000*	*1,708*	*0,001*
19	921	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	9,000	10,916	0,000	98,241	98,241	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	*354*	*3540200300*	*HR-Držiak DJ 2*	*ks*	*18,000*	*2,709*	*48,756*	*0,000*	*48,756*	*0,015*
21	*354*	*3540300500*	*HR-Zberná tyč JP15*	*ks*	*9,000*	*27,341*	*246,065*	*0,000*	*246,065*	*0,074*
22	*354*	*3540402000*	*HR-Ochranná strieška OS 02*	*ks*	*9,000*	*1,158*	*10,424*	*0,000*	*10,424*	*0,006*
23	*354*	*3540406000*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*9,000*	*1,189*	*10,699*	*0,000*	*10,699*	*0,003*
24	921	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - velkom do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	9,219	0,000	9,219	9,219	0,000
25	*354*	*3540300500*	*HR-Zberná tyč JP30*	*ks*	*1,000*	*27,341*	*27,341*	*0,000*	*27,341*	*0,008*
26	*354*	*3540402000*	*HR-Ochranná strieška OS 02*	*ks*	*1,000*	*1,158*	*1,158*	*0,000*	*1,158*	*0,001*
27	*354*	*3540406000*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*1,000*	*1,189*	*1,189*	*0,000*	*1,189*	*0,000*
28	*583*	*5839501500*	*Kameň do 0,10 m3*	*m3*	*0,100*	*454,029*	*45,403*	*0,000*	*45,403*	*0,260*
29	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	9,000	2,064	0,000	18,579	18,579	0,000
30	*548*	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm*	*ks*	*9,000*	*3,210*	*28,887*	*0,000*	*28,887*	*0,001*
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**0,000**	**846,987**	**846,987**	**0,000**
31	946	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	160,000	3,361	0,000	537,740	537,740	0,000
32	946	460560141	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zem. tr. 1 a 2	m	160,000	1,107	0,000	177,086	177,086	0,000
33	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	90,000	1,468	0,000	132,162	132,162	0,000
		95-M	**Revízie**				**0,000**	**217,404**	**217,404**	**0,000**
34	950	9501050011	Bleskozvod meranie a revízia vr. RS	kpl	1,000	217,404	0,000	217,404	217,404	0,000
			Celkom				**1 111,726**	**3 378,706**	**4 490,432**	**0,697**

Príloha č. 2
Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka

Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník (ďalej „denník") o prácach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, resp. odstránením poslednej vady alebo nedorobku.

Zhotoviteľ je povinný viesť denník na zaužívaných tlačivách.

Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.

Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

Zápisy do denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané, alebo keď nastanú okolnosti brániace, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo poverený zástupca objednávateľa, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom v denníku zo strany objednávateľa sa súhlasí.

Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Príloha č. 3
Vecný a časový harmonogram realizácie diela

Harmonogram

0. – 4.deň	Deň odovzdania a zriadenia staveniska
5. – 14.deň	Montáž lešenia
15. – 105. deň	Zateplenie fasády objektu Demontáž starých okien a parapetov Montáž nových okien a parapetov Demontáž strešnej krytiny Výmena krovu strechy Zateplenie strechy objektu
106. - 115. deň	Demontáž a montáž blekozvodu Vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu
116. - 118. deň	Vyčistenie staveniska
119. - 120. deň	Odovzdávanie diela

Príloha č. 4
Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)